



- Schlüsselfertiges Bauen
- Bauplanung
- Baubetreuung
- Baudienstleistungen

RUBA Hausbau GmbH

An der Hebemärchte 14 • 04316 Leipzig
Tel.: 03 41 / 6 59 66 – 0 • Fax: 03 41 / 6 59 66 – 30
Mansfelder Weg 2 • 06528 Blankenheim
Tel.: 03 46 59 / 61 71 – 0 • Fax: 03 46 59 / 61 71 – 20
E-Mail: rubahaus@t-online.de • www.ruba-haus.de

Bau- und Leistungsbeschreibung

Einfamilienhaus Erdgeschoss/Dachgeschoss

11/2016

Allgemeine Vorbemerkungen

Durch die Bau- und Leistungsbeschreibung ist die Standardausführung einzelner Gewerke des Hochbaues so festgelegt, wie sie von der RUBA Hausbau GmbH angeboten wird. Die detaillierten Angaben sind im Bemusterungsprotokoll festgelegt, welches die Anlage jedes Liefervertrages bildet. Andere Ausführungen müssen individuell mit der RUBA Hausbau GmbH abgestimmt werden.

Grundlage für die Ausführung aller Bauleistungen sind die geltenden DIN-Vorschriften, die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB), sowie die vereinbarten Vertragsbedingungen. Die derzeit geltende Energieeinsparverordnung ist bei der Wahl der Materialien zu berücksichtigen.

Gemeinsam mit den Bauherren führt die RUBA Hausbau GmbH eine Grundstücksbesichtigung durch. Es wird ein Planentwurf vorgelegt und die detaillierten Planbesprechungen realisiert.

Der Bauherr erhält die kompletten Bauantragsunterlagen inkl. Statik und Energiebedarfsermittlung. Die Bauleitung, Abnahme und Übergabe wird durch die RUBA Hausbau GmbH organisiert. Die Erstellung des Lageplanes sowie die Erstellung und Absteckung eines Schnürgerüsts ist vom Bauherrn zu erbringen.

Vor Planungsbeginn hat der Bauherr die grundsätzliche Bebaubarkeit, Tragfähigkeit und Beschaffenheit sowie die Versickerungsfähigkeit des Baugrundes durch einen anerkannten Gutachter überprüfen zu lassen und das Gutachten der RUBA Hausbau GmbH zu übergeben. Auf Anfrage kann die RUBA Hausbau GmbH erfahrene Gutachter benennen.

Eventuell erforderliche Straßensperrungen/Baustellenzufahrten sind bauseits beim entsprechenden Ordnungsamt zu beantragen. Entsprechende Lagezeichnungen werden von der RUBA Hausbau GmbH erstellt.

Als zusätzlichen Service bieten wir eine kostenfreie Finanzierungsberatung sowie Hilfe bei der Beantragung der Kredite und Fördermittel an.

Im Grundpreis sind ebenfalls die Bauherrenhaftpflichtversicherung sowie der Erstjahresbeitrag für die Wohngebäudeversicherung enthalten.



1. Gründung/Fundamente (bei Kellerlieferung entfällt diese Position, dafür gilt die entsprechende Baubeschreibung für Keller)

Es wird ebenes Gelände und Boden der Bodenklasse 3 – 5 mit einer Tragfähigkeit von mindestens 150 KN/m² vorausgesetzt.

Die Streifenfundamente werden aus Beton C 16/20 gegossen. Die Bodenplatte wird aus bewehrtem Beton C 25/30 (gemäß Statik), ca. 18 cm dick, gegossen. Die Gründung muss frostfrei erfolgen. Unter der Bodenplatte ist eine Sauberkeitsschicht aus Kies in einer Dicke von ca. 15 cm vorgesehen, auf welche eine PE-Folie aufgebracht wird. Ist es aufgrund der Geländegegebenheiten oder durch eine Mutterbodenstärke von mehr als 20 cm erforderlich, mehr Kies einzubauen, so wird dies auf der Basis von 43,00 €/m³ berechnet. Es sind bis 20 m Entwässerungsleitung bis 1 m unterhalb der Bodenplatte enthalten (pro Mehrmeter 35,00 €). Es wird ein Fundamentanker aus Bandstahl eingebaut und an der gewünschten Stelle aus der Platte nach oben geführt. Die Sockelabdichtung erfolgt gemäß DIN 18195 Teil 4. Da Spanplatten als Untergrund nicht separat aufgeführt sind, handelt es sich bei Fertigteilhäusern um eine Sonderlösung, die wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung im Holzständerbau in Anlehnung an die vorgenannte DIN zur Ausführung bringen.

Der Mutterboden und der Erdaushub werden in unmittelbarer Nähe der Baugrube getrennt auf dem Gelände gelagert, sofern der nötige Lagerplatz vorhanden ist. Kann keine Lagerung auf dem Grundstück erfolgen oder ist diese Lagerung nicht erwünscht, so wird der Abtransport inkl. Entsorgung nach Aufwand berechnet. Diese Berechnung kann bereits im Rahmen der Bemusterung erfolgen.

2. Außenwände

Die tragende Konstruktion besteht aus wahlweise gemauerten Massivwänden oder traditionellem Holzfachwerk, welches im Herstellerwerk zu Wand- und Deckenpaneelen vorgefertigt wird.

Alle Wände erhalten eine Abdichtung gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit nach DIN und den allgemeinen Regeln der Bautechnik.

Die Rohbaurauhöhe beträgt im EG: ca. 263 cm im DG: ca. 263 cm.

STANDARDAUSFÜHRUNG WANDAUFBAU: (von innen nach außen)



A Fertigteil

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Gipskartonplatte 9,5 mm
- Holzwerkstoffplatte 12 mm
- PE-Folie als Dampfdiffusionssperre
- mineralischer Faserdämmstoff 160 mm WL 0,35
- Holzkonstruktion 60 x 160,0 mm
- Holzwerkstoffplatte 12,0 mm
- Styropor 50 mm WL 0,35
- Unterputz vollflächig armiert
- Edelputz, Farbe weiß, ca. 2 mm Körnung

Gesamtwanddicke ca. 26 cm

B Massiv 36,5/0

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Kalk-Gipsputz (EG/OG)
- Porenbeton 36,5 cm
- Kalkzementputz
- Edelputz, Farbe weiß, ca. 1,5 mm Körnung

Gesamtwanddicke ca. 40 cm

C Massiv 20/10

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Kalk-Gipsputz (EG/OG)
- Porenbeton 200 mm
- Styropor 100 mm WL 0,35
- Armierungsputz
- Edelputz, Farbe weiß, ca. 2 mm Körnung

Gesamtwanddicke ca. 32 cm

D Massiv 24/10

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Kalk-Gipsputz (EG/OG)
- Porenbeton 240 mm
- Styropor 100 mm WLG 0,35
- Armierungsputz
- Edelputz, Farbe weiß, ca. 2 mm Körnung

Gesamtwanddicke ca. 36 cm

E Freie Ausführung

-
-
-
-
-

Gesamtwanddicke ca. cm

ab Filigrandecke Fertigteilwände A



3. Innenwände

STANDARDAUSFÜHRUNG WANDAUFBAU (von innen nach außen):

nichttragend

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Gipskartonplatte 9,5 mm
- Holzwerkstoffplatte 12 mm
- Holzkonstruktion 60,0 x 100,0 mm
- mineralischer Faserdämmstoff 60,0 mm
- Holzwerkstoffplatte 12 mm
- Gipskartonplatte 9,5 mm
- Raufasertapete mit weißem Anstrich
- die Wände können auch in Metallständerbauweise mit doppelter Gipskartonbeplankung errichtet werden

tragend (bei Massivhäusern)

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Kalk-Gipsputz
- Porenbeton Stärke gemäß Statik
- Kalk-Gipsputz
- Raufasertapete mit Anstrich weiß

tragend (bei Fertigteilhäusern)

- Raufasertapete mit Anstrich weiß
- Gipskartonplatte 9,5 mm
- Holzwerkstoffplatte 12 mm
- Holzkonstruktion 60,0 x 160,0 mm
- Wärmedämmung 60,0 mm
- Holzwerkstoffplatte 12 mm
- Gipskartonplatte 9,5 mm
- Raufasertapete mit weißem Anstrich

Gesamtwanddicke gemäß Statik



alle Innenwände massiv (2.000,00 € Aufpreis)

4. Geschosdecke

Die Decke wird wahlweise als traditionelle Holzbalkenkonstruktion oder als Filigrandecke ausgebildet. Die Konstruktion wird, wenn nötig, gemäß statischer Berechnung mit Holz- oder Stahlprofilen verstärkt.

Die Giebelwände im Spitzboden können auch als Holzständerwände ausgeführt werden. Der Spitzboden ist nicht wärmegeklämt.

Dämmung Spitzboden im begehbaren Bereich (bis ca. 1,00 m) gewünscht (160 mm mineralischer Faserdämmstoff/Folie, Lattung nach Bedarf zum Fixieren der Dämmung)

Pauschalpreis: 20,00 €/m² Hausgrundfläche

Pauschalpreis nur Materiallieferung: 8,00 €/m² Hausgrundfläche

STANDARDAUSFÜHRUNG: (von unten nach oben)



Erdgeschoss

- Filigrandecke Beton 18 cm
- 60 mm Dämmplatte
- 45 mm Zementestrich

- Gipskartonplatte 12, 5 mm
- 24 mm Sparschalung
- 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie)
- 100 mm mineralischer Faserdämmstoff
- 200 mm Balkenlage
- 12 mm Holzwerkstoffplatte
- 60 mm Dämmplatte
- 45 mm Zementestrich

erhöhter Aufbau bei Fußbodenheizung

Dachgeschoss



- Gipskartonplatte 12,5 mm
- Sparschalung gemäß Statik
- 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie)
- 160 mm mineralischer Faserdämmstoff WLG 0,35
- 200 mm Balkenlage
- 24 mm Brettbelag im begehbaren Bereich



- Gipskartonplatte 12,5 mm
- Sparschalung gemäß Statik
- 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie)
- 160 mm mineralischer Faserdämmstoff WLG 0,35
- 200 mm Balkenlage

5. Dachkonstruktion

Der Dachstuhl besteht aus einer traditionellen zimmermannsmässigen Sparrenkonstruktion mit entsprechenden Pfetten. Die Sparren sind mit Zangen verbunden, welche die Decke des Dachgeschosses tragen. Im Sinne eines zügigen Baufortschrittes behält sich die RUBA Hausbau GmbH vor, die Decke zum Dachboden als vorgefertigte Deckenpaneele zu liefern. Es ist auch der Einsatz von Dachbinderkonstruktionen möglich.

Gemäß den örtlichen Bauvorschriften wird die Dachneigung angepasst. Der Standarddachüberstand beträgt an der Traufe 400 mm und am Giebel 400 mm. Der Dachüberstand an der Traufe und am Giebel wird mit dem Kunden bei der Bemusterung festgelegt. Bei Binderdächern beträgt der Dachüberstand ca. 20 cm. Sichtbare Holzteile werden mit Holzschutzlasur behandelt.

Dachschrägen Wohnbereich



- Gipskartonplatte 12,5 mm
- Sparschalung gemäß Statik
- 0,15 mm Dampfsperre (PE-Folie)
- 160 mm mineralischer Faserdämmstoff WLG 035
- 160 mm Sparren oder Binderelemente
- Unterspannbahn
- Konterlattung gemäß Statik
- Lattung gemäß Statik
- Betondachsteine

Dachschrägen Spitzboden



- 160 mm Sparren oder Binderelemente
- Unterspannbahn
- Konterlattung gemäß Statik
- Lattung gemäß Statik
- Betondachsteine

6. Dacheindeckung

Als Standardausführung setzt die RUBA Hausbau GmbH Betondachsteine mit allen zusätzlichen Elementen, inkl. der diffusionsoffenen Unterspannbahn ein. Bei der Bemusterung werden die gewünschte Farbe und die zusätzlichen Elemente der Dacheindeckung festgelegt.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Betondachsteine rot, braun oder anthrazit



7. Klempnerelemente

Das Standardangebot besteht aus Dachrinnen und Fallrohren mit Verbindungs- und Befestigungsmaterial. Alle Fallrohre sind bis ca. 0,3 m über Gelände geführt.

STANDARD AUSFÜHRUNG:

- Dachrinnen und Fallrohre – Titanzink

8. Loggia, Balkon und Balkongeländer (falls im Grundriss vorhanden)

Der Fußboden liegt auf der Deckenkonstruktion. Er wird mit Gefälle hergestellt. Die Trittfläche besteht aus geteilten, imprägnierten Holzrosten. Der Balkon erhält ein formschönes Holzgeländer. Art und Form der Stäbe sind bei der Bemusterung festzulegen. Die Balkonentwässerung erfolgt über einen Speier. Auf Wunsch kann Fliesenbelag gewählt werden.

- Fliesenbelag (Aufpreis 55,00 €/m²)

9. Fenster, Balkon- und Terrassentüren





Die Fenster, Balkon- und Terrassentüren werden in 6-Kammer-Technik für optimale Wärmedämmung erstellt. Standardmäßig sind Fehlbediensperre und Aufhebelsicherung eingebaut. Die starken formschlüssigen Armierungen für Rahmen und Flügel sorgen für stabile Fensterkonstruktionen. Der Wärmedämmwert (Ug) der Isolierverglasung beträgt 1,1 W/qm k. Die Elemente bestehen aus Dreh- und Kippflügeln mit entsprechenden Beschlägen. Entsprechend der Berechnung nach DIN 1946 erfolgt der Einbau von Fensterfalzlüftern.



STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Kunststofffenster mit einer Pilzkopfverriegelung ohne Sprossen, Farbe weiß, Fenstergriffe Aluminium weiß beschichtet
- Alle Fenster (außer Terrassentüren und bodentiefe Fenster) erhalten Innenfensterbänke aus Kunststoff und Außenfensterbänke aus beschichtetem Aluminium. Die Farben und die Ausladung werden bei der Bemusterung festgelegt.

- Aufsatzrollläden gewünscht (200,00 €/Stück)



10. Hauseingangstür

Die Eingangstür ist wärmedämmend, aus Kunststoff, mit Dreifachverriegelung, Standardbeschlägen, umlaufender Lippendichtung und Lichtausschnitt mit Isolierverglasung. Es sind dreidimensional verstellbare schwere Türbänder in formschönen Design eingebaut. Die Bodenschwelle ist 19 mm flach und thermisch getrennt. Die Türen besitzen eine Spezial-eckverstärkung.



11. Fußbodenausbildung

Der Erdgeschossfußboden wird in einer Dicke von i. M. 125 mm ausgeführt. Hierbei wird 80 mm Styropordämmung und 45 mm Zementestrich (gemäß DIN) eingebaut. Im Dachgeschoss wird 45 mm Zementestrich auf 60 mm Dämmung eingebaut. Der nicht mit Fliesen bedeckte Bereich wird mit Teppich fachgerecht ausgelegt und verklebt.

Bei Fußbodenheizungssystemen beträgt die Fußbodenaufbauhöhe ca. 17 mm.

STANDARDAUSFÜHRUNG Fußbodenaufbau (von unten nach oben):

Erdgeschoss

- | | |
|------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| - Bodenplatte 18 cm | - Bodenplatte 18 cm |
| - Bitumenschweißbahn | - Bitumenschweißbahn |
| - 80 mm Dämmplatte (WLG 040) | - 60 mm Dämmplatte (WLG 040) |
| - 45 mm Zementestrich | - 50 mm Fußbodenheizung (inkl. Dämmplatte) |
| | - 50 mm Zementestrich |

STANDARDAUSFÜHRUNG Fußbodenbelag:

- | | |
|--|--|
| - WC, Bad, Küche, Hauswirtschaftsraum, Diele EG: | Fußbodenfliesen (in gerader Ausführung)
Preis: 13,00 €/m ² |
| - übrige Räume: | Teppichbelag gemäß Bemusterung
Preis: 13,00 €/m ² |

12. Fliesenarbeiten

Fußbodenfliesen und Wandfliesen gemäß Bemusterung, Wände im Bad und WC sind 1,80 m hoch gefliest. Fliesen an Dachschrägen sind auf Wunsch möglich. In der Küche wird ein Fliesenspiegel von ca. 5 m² angebracht (Materialpreis Fliesen 13,00 €).

13. Malerarbeiten

Decken und Wände sind mit Raufasertapete tapeziert und weiß gestrichen. Der HWR wird nur weiß gestrichen (keine Tapete).

14. Treppe und Geländer

Die Innentreppe wird als Holzkonstruktion mit Trittstufen aus Nadelholz geliefert. Die Oberfläche ist endlackiert. Das Treppengeländer wird ebenfalls aus Nadelholz hergestellt. Andere Holzarten sind auf Wunsch möglich. Zum Dachboden wird eine wärmegeämmte Klappertreppe eingebaut.

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- | | |
|-----------|---|
| Treppe: | Wangen sowie Trittstufen aus Nadelholz -
endlackiert |
| Geländer: | Nadelholz, Einteilung der Stäbe gemäß Bemusterung |



15. Innentüren

Im Standardangebot sind Türen und Zargen mit Röhrenspanstegeinlage, nach Auswahl in den Katalogen mit entsprechenden Beschlägen enthalten. Die Oberfläche besteht aus Melaminharzbeschichtung.

Bei eventuell gewünschten Glasfüllungen in den Türen ist eine große Auswahl an Glas-sorten, Mustern und Tönungen möglich.

STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Innentüren, geschlossen. Farben: Buche, Eiche, Esche weiß



16. Elektroinstallation

- Elektroanlage nach VDE-Richtlinien mit Sicherungsschrank, Automaten-sicherungen und FI-Schalter inkl. aller Zuleitungen vom Hausanschlusskasten zur jeweiligen Abnahme-stelle.
- Im Leistungsumfang sind alle Arbeiten ab dem Hausanschlusskasten (im Haus) enthalten.
- Die detaillierte Lage der Steckdosen und Schalter werden durch den Bauherren mit dem Installationsbetrieb festgelegt.

JUNG

16.1 Elektroinstallationsplan (ist entsprechend den Räumlichkeiten gemäß Grundriss anzuwenden)

Raum	Lampen-auslass inkl. Schalter	Steckdosen einfach	Steckdosen Doppelt	Herdan-schlussdose	Telefon-dose	Antennendose
Wohn/Essen	2	2	3		1	1
Küche	1	3	2	1		
HWR	1	1	1			
Flur	1	2				
WC	1	1				
Schlafen	1	1	2			
Kind/Gast	1	1	1			
Bad	2	1	1			
Flur	1	1				
<i>Terrasse</i>	1	1				
<i>Dachboden</i>	1	1				

16.2 Elektroinstallation



- z. B. Busch-Jäger, Jung, Berker, Gira (oder gleichwertig)
- alle Elemente sind aus Kunststoff, Farbe: reinweiß
- separate Zuleitung und Absicherung Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd
- Hager Einkundenanlage 60x90x30 (BxHxT) inkl. selektiver Leitungsschutz
- pro Raum ein Stromkreis Absicherung B16
- Potentialausgleich inkl. Fundamenterder
- Klingelknopf am Hauseingang mit Glocke im Flur EG
- Wandauslass als Vorbereitung für eine Hauseingangsbeleuchtung neben dem Hauseingang mit Schalter im Flur Erdgeschoss



17. Sanitär- und Heizungsinstallation

Für diese Leitungen werden die einzelnen Paneele so vorgefertigt, dass eine nachträgliche Installation ermöglicht wird.

Die Heizung und Warmwasseraufbereitung ist als Erdgasanlage mit Brennwerttechnik integriert.



STANDARDAUSFÜHRUNG:

Heizung

- Gasheizung (Brennwertgerät mit zusätzlichen 300 l-Warmwasserspeicher/Fa. Vaillant/ Viessmann/Hydrotherm oder gleichwertig)
- Solar-Flachkollektoren (2 Stück je ca. 2,4 m²). Sollte aufgrund der Hausgröße mehr Kollektorfläche erforderlich sein, wird dies bei der Bemusterung besprochen.
- Kompaktheizkörper mit Thermostatventil (RAL - weiß)
- Rohre aus Kupfer nach DIN 1786 für Steigleitungen
- Heizverrohrung verdeckt verlegt (im Fußboden) mit Kunststoffrohr
- Räume bis 20 m² je 1 Heizkörper; Räume über 20 m² je 2 Heizkörper

Sanitärinstallation: weiß, pergamon, manhattan, beige

Gäste WC:

- Wand WC Anlage mit Vorwandmodul oder Wandeinbau mit Spülstop
- Waschtisch 55 cm mit Einhebelmischbatterie verchromt



Küche:

- Spülenanschluss
- Geschirrspüleranschluss



Ideal Standard

Bad:

- Wand WC Anlage mit Vorwandmodul oder Wandeinbau mit Spülstop
- Waschtisch 60 cm mit Einhebelmischbatterie verchromt
- Stahlbadewanne 170 cm x 70 cm mit Wannenträger
- Mischbatterie mit Brauseschlauch und Wandhalter
- Duschbecken 80 cm x 80 cm x 15 cm stahlemailliert
- Duschverkleidung 80 cm x 80 cm als zweiteiliger ECKEINSTIEG, Profil weiß
- Mischbatterie mit Brauseschlauch und Wandhalter



Außenanlage:

- Gartenventil mit Schlauchverschraubung am Gebäude in Nähe des Hausanschlusses/ Hauswirtschaftsraumes

Hauswirtschaftsraum:

- Waschmaschinenanschluss

18. Gewährleistung

Die RUBA Hausbau GmbH übernimmt die Gewährleistung nach VOB. Die Gewährleistungszeit wird gemäß BGB auf 5 Jahre festgelegt.

Ausgenommen sind technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Steuerelemente für Heizungsanlagen, Leuchtstoff- bzw. Glühlampen, Türsprechanlagen o. ä.) für die Gewährleistungsfristen entsprechend VOL bzw. den Lieferbedingungen der Hersteller gelten.

19. Sonstige Festlegungen

Die einzelnen Randbedingungen zur Hauslieferung werden in der Bemusterung angegeben und sind Bestandteil des Werkliefervertrages. Für Lieferungen von Kellern gilt die entsprechende Baubeschreibung.

Das Wohnhaus wird besenrein übergeben, Feinreinigung bauseits.

Bestätigung Bauherren: _____

Bestätigung RUBA: _____